

Myślibórz 18.08.2017

Dotyczy: „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowy kolektora kanalizacyjnego Golenice-Myślibórz.”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, dotyczące treści Instrukcji dla Wykonawców zwanej dalej „IDW”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

W nawiązaniu do zamieszczonej na stronie internetowej Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia Publicznego dla postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice-Myślibórz” po przeanalizowaniu dokumentów przetargowych uprzejmie prosimy o uzasadnienie celowości zastosowania sprężarek jako elementu wyposażenia przepompowni (PFU str.59). W naszej ocenie, sprężarki istotnie podnoszą koszt inwestycji, natomiast cel technologiczny ich instalacji jest wątpliwy, ponieważ wtłoczone powietrze do układu będzie usunięte na najbliższym odpowietrzniku.

Jeżeli zamawiający podtrzyma zapis PFU to oczekujemy na :

- wskazanie miejsca lub miejsc podłączenia sprężarki w układzie technologicznym,
 - wyjaśnienie czy wymieniony w PFU „inżektor” oznacza dyszę wlotu powietrza, czy urządzenie znane pod tą nazwa technice,
 - podanie opisowo oczekiwanego typu sprężarki (stacjonarna, łopatkowa, śrubowa, zbiornikowa),
 - podanie czy sprężarka ma być zlokalizowana pod wiatą, czy też w zamykanym kontenerze,
- Podanie na których przepompowniach mają być zainstalowane sprężarki.


Odpowiedź:

Cel zastosowania kompresorów został określony w PFU str. 59, dotyczy to również oczekiwanych miejsc ich montażu.

Zamiast pojęcia inżektorów, które zastosowano pomyłkowo w PFU powinno być użyte pojęcie dysz, rozumiane jako elementy zamontowane w przewodach sieciowych pozwalające na doprowadzenie pod ciśnieniem powietrza do przepływających ścieków bez elementów wprowadzonych w światło przewodów. Zarówno wielkość jak i typ sprężarek stanowi element do zaprojektowania przez Wykonawcę. Zamawiający nie wskazuje wymagań w tym zakresie, a jedynie oczekiwany skutek ich funkcjonowania. Wymagania w zakresie obudowy zostały również podane w PFU na str. 59.

Z uwagi na trudną do określenia potrzebę napowietrzania ścieków przed rozpoczęciem eksploatacji sieci kanalizacyjnej Zamawiający dopuszcza przyjęcie rozwiązania zamontowania jednej przenośnej sprężarki wraz z obudową, która może być przenoszona na poszczególne przepompownie w razie zidentyfikowania takiej potrzeby, z zachowaniem pełnej funkcjonalności układu. W takim przypadku

na terenie każdej przepompowni powinno być zarezerwowane miejsce dla ustawienia omawianej sprężarki, na przewodach powinny być zamontowane trójniki ze złączkami umożliwiające doprowadzenie powietrza do strumienia ścieków (zawór odcinający i szybkozłącza), zaś w tablicach elektrycznych powinno być wykonane miejsce dla prawidłowego jej podłączenia. Przyjęte rozwiązanie powinno umożliwiać podłączenie kompresora bez konieczności przebudowy instalacji i wykonywania dodatkowych jej elementów.

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt

Dariusz Grudziński